Автор: Administrator
28.04.2015 00:00

При строительстве загородного дома редко кто обходится без крыльца. А оно, как полагается, имеет перила. Какие же требования предъявляются к этой части лестничной конструкции?

Прежде всего, нужно подготовить все к предстоящей работе, чтобы в последующем при работе не было проблем. Это значит, что поверхность лестницы нужно тщательно выровнять, выровнять и устранить трещины, выпуклости и иные дефекты. Если лестница или крыльцо выполнены из древесины, то, соответственно, ограждение должно быть изготовлено из аналогичного материала.

Балясины

Для начала нужно установить опорные столбы, которые имеют больший размер, чем сами балясины. Эти несущие элементы конструкции должны быть тщательно зафиксированы.

Как правило, высота ограждения не превышает 90см. Именно этот уровень, как

показывают исследования, является наиболее удобным для взрослого человека. Если же в доме есть дети, то можно установить дополнительный поручень, соответствующий их росту (на уровне 50см),

Деревянные перила

Перила деревянные для лестниц можно приобрести или сделать собственными силами. Установка балясин осуществляется следующим образом:

- на верхушке балясин делается отметка и отрез, равный углу наклона лестницы. Впоследствии на этот отрез будет устанавливаться поручень,

- сверлом (по диаметру немного меньше, чем шкант) внизу стойки высверливается отверстие,

- в ступенях делается аналогичное отверстие, и в него устанавливается шкант.

- место стыка промазывается строительным клеем и устанавливается балясина на шкант.

- теперь на ограждение устанавливается поручень. Чтобы у перил деревянных для лестниц не было большой погрешности установки, предварительно между тумбами натягивают веревку, проверяя тем самым вертикальность. Теперь можно устанавливать поручень и фиксировать его.