Автор: Administrator
28.08.2015 00:00

Лестница – та часть дома, к которой приковано пристальное внимание, как жильцов, так и приходящих гостей. К тому же в этой части дома очень часто наблюдается интенсивное движение. Ну а чтобы древесина меньше изнашивалась, стоит застелить лестницу ковровым покрытием. К тому же оно придаст конструкции дополнительный декор.

Если решено застелить лестницу ковровым покрытием, то необходимо знать, как выполнить работу, чтобы полотно максимально плотно прилегало к основанию, улучшая тем самым эксплуатацию лестницы.

Просчитать все потребности

Для начала стоит пригласить специалиста по ковровым покрытиям и вместе с ним подобрать тип дорожки, ее длину и ширину. Если лестница имеет стандартную ширину (80см), то дорожка должна иметь ширину около 70см, чтобы с каждой стороны лестницы оставалось по 5см зазора. Модель будущего ковра должна гармонировать с остальными домашними элементами, всей обстановкой.

Если дома много людей, и лестница регулярно подвергается интенсивной эксплуатации, то лучше брать покрытие с густым ворсом (толще, чем у обычного домашнего ковра). Затем необходимо заготовить рейки-захваты, которые удерживают ковровое покрытие.

Автор: Administrator
28.08.2015 00:00

Их ширина 25мм, и они имеют острые иглы, при помощи которых осуществляется удержание ковра. Укладывать захват нужно так, чтобы иглы направлялись в сторону подступенка.

Так же стоит прикрепить ковровую подкладку, причем их ширина должна быть такой же как и длина захвата. Укладывают подкладку, охватывая выступ, и через каждые 7-8см выполняют крепление.

Застил ковра

Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке ковра. Начинают стелить ковер с верхней проступи. При помощи рук ковер прижимается к захвату, после чего выполняют прочное крепление. Если дорожка лежит с выпуклостями, то нужно снять и постелить ковер заново.